



MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA GENERAL  
PARA EL TERRITORIO  
Y LA BIODIVERSIDAD

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA DEL  
SEGURA



PROYECTO 06/04 DE REPOSICIÓN, REFUERZO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL PRINCIPAL M.I. DEL POSTRASVASE Y RAMAL IZQUIERDO DEL PARTIDOR. TT.MM. DE MOLINA DE SEGURA, FORTUNA Y ABANILLA (MURCIA).

PRESUPUESTO DE ADJUDICACIÓN: 1.383.877,502€

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA:

- 6.330 m<sup>2</sup>: Limpieza de cajeros con agua a presión
- 6.330 m<sup>2</sup>: Gunitado de 8 cm de espesor con mallazo
- 5.680 m: Hormigonado de bermas de 15 cm de espesor
- 4.683 m: Perfilado y hormigonado de cunetas
- 3.918 m: Excavación y hormigonado de banqueteta
- 17.600 m: Recrecido del canal principal
- 19.200 m<sup>2</sup>: Acondicionamiento camino de servicio

COFINANCIADO POR:



COMUNIDAD EUROPEA  
Fondo Europeo de  
Desarrollo Regional

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL SEGURA